

**Предварительное информирование граждан и юридических лиц  
о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту:  
«Реконструкция ВЛ-35 кВ «Хойники-1-Аврамовская» в Хойникском  
районе»**

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает РУП  
«Гомельэнерго»

246050, г. Гомель, ул. Фрунзе, 9 E-mail: energo@gomelenergo.by  
Руководитель проекта – Короленок Е.И.

**1. План-график работ по проведению ОВОС:**

Подготовка программы проведения ОВОС	с 16.03.2023 по 30.06.2023
Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности	с 08.04.2023 по 20.07.2023
Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *	Не требуется
Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*	Не требуется
Подготовка отчета об ОВОС	с 16.03.2023 по 15.07.2023
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*	Не требуется
Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон*	с 20.06.2023 по 30.09.2023 Не требуется
Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*	Не требуется
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС	с 15.07.2023 по 15.10.2023
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	с 20.07.2023 по 25.10.2023
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	с 01.08.2023 по 30.10.2023
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	с 15.08.2023 по 30.12.2023

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

**2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

Проектом предусматривается:

Демонтаж существующей ВЛ 35кВ Хойники-1 – Аврамовская. Демонтируется провод АС 50/8,0, АС 70/11, трос ТК-50, ПС-50, ПС-70. Демонтажу подлежат 219 железобетонных опор. Длина демонтируемого участка 31,249км.

Строительство новой ВЛ 35кВ Хойники-1 – Аврамовская в габаритах 110кВ. Устанавливаются 25 анкерно-угловые металлические опоры и 133 железобетонные промежуточные опоры. Провод 3хАС 120/19, трос ОКГТ-ц-1-32(G.652)-10,6/42, ГТК20-0/50-9.1/60. Длина ВЛ 31,384 км.

Реконструкция участка существующей ВЛ 110 кВ Хойники-1 – Храпов (оп. №№ 54сущ-61сущ) для перехода через проектируемую ВЛ 35кВ Хойники-1 - Аврамовская. Демонтируется 2 промежуточные железобетонные опоры и устанавливаются 1 промежуточная железобетонная опора типа ПСБ 110-1 и 1 промежуточная металлическая опора типа П 110-1В+4. Провод 3хАС 95/16, трос ТК-50. Длина реконструируемого участка ВЛ 0,852 км.

*Альтернативные варианты.*

В качестве альтернативных вариантов реализации и размещения планируемой деятельности рассмотрены следующие:

**I вариант.** Установка опор без учета мест произрастания охраняемых видов растений.

**II вариант.** Установка опор с учетом мест произрастания охраняемых видов растений.

**III вариант.** Отказ от планируемой хозяйственной деятельности – «нулевая» альтернатива.

А.Тимошенко

Начальник ПТО В РЭС филиала «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго»